

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน และกำหนดเวลาแล้วเสร็จ

โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๓ เพิ่มเติม รายการก่อสร้างอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชัยภูมิ  
รายละเอียดการแบ่งงวดงานและงวดการจ่ายเงิน แบ่งออกเป็น ๑๑ งวดงาน ดังนี้

งวดที่ ๑ จ่ายเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๘ ของวงเงินค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง ระยะเวลา ๔๕ วัน  
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้  
- ถมดิน แล้วเสร็จ ๙๐% ของงานถมดินทั้งหมด , ทำเสาเข็ม-ฐานรากงานรั้วกำแพงกันดิน,วางแผ่นพื้น  
สำเร็จรูป แล้วเสร็จ ๕๐%ของงานรั้วกำแพงกันดิน(ถ้ามี) แล้วเสร็จ ถูกต้องตามรูปแบบและรายการและ  
คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒ จ่ายเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๘ ของวงเงินค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง ระยะเวลา ๔๕ วัน  
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้  
- ปรับบริเวณ, ปักผังแสดงจุดที่ตั้งอาคารและกำหนดระดับ โดยได้รับ ความเห็นชอบจากสถาปนิก-วิศวกร  
ผู้ออกแบบของทางราชการแล้ว, เจาะสำรวจดิน ,ทำเสาเข็มทั้งหมดแล้วเสร็จ หล่อคอนกรีตฐานราก-เสาตอม่อ  
ค.ส.ล.ของอาคารแล้วเสร็จ, ทำเสาเข็ม-ฐานรากรั้วกำแพงกันดิน ,วางแผ่นพื้นสำเร็จรูป แล้วเสร็จ ๙๐% ของงาน  
รั้วกำแพงกันดิน(แนวที่ดินติดบ่อน้ำธรรมชาติ) แล้วเสร็จ ถูกต้องตามรูปแบบและรายการ และคณะกรรมการ  
ตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓ จ่ายเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๘ ของวงเงินค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง ระยะเวลา ๔๐ วัน  
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้  
- หล่อคอนกรีตคาน ค.ส.ล.คานคอดินแล้วเสร็จทั้งหมด, หล่อเสาคานพื้น ค.ส.ล.ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ,  
คอนกรีตบันไดทางขึ้นชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ,วางระบบท่อน้ำต่างๆ ใต้พื้นที่ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ถูกต้องตามรูปแบบ  
และรายการและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๑๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔ จ่ายเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๘ ของวงเงินค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง ระยะเวลา ๓๕ วัน  
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้  
- หล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล.รับพื้นที่ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ,หล่อคอนกรีตคาน ค.ส.ล.ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ,วางพื้นสำเร็จรูป  
และเทพื้น ค.ส.ล.ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ, คอนกรีตบันไดทางขึ้นชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ, วางระบบท่อน้ำต่าง ๆ ใต้พื้นที่ชั้นที่ ๒  
แล้วเสร็จ ถูกต้องตามรูปแบบและรายการและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้อง  
เรียบร้อยแล้ว

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๑๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ) ร้อยตำรวจโท.....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ) ร้อยตำรวจโทหญิง.....กรรมการ/เลขานุการ

งวดที่ ๕ จ่ายเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๘ ของวงเงินค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง ระยะเวลา ๓๕ วัน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- หล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล.รับพื้นชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ, หล่อคอนกรีตคาน ค.ส.ล.ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ, วางพื้นสำเร็จรูป และเทพื้น ค.ส.ล.ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ, หล่อคอนกรีตบันได ค.ส.ล.ทางขึ้นชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ , วางระบบท่อน้ำต่างๆ ใต้พื้นชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ ถูกต้องตามรูปแบบและรายการ และคณะกรรมการตรวจ การจ้างได้ตรวจรับมอบไว้ เป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๒๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๖ จ่ายเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๘ ของวงเงินค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง ระยะเวลา ๓๕ วัน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- หล่อคอนกรีตคาน ค.ส.ล.ชั้นหลังคาตาดฟ้าแล้วเสร็จ, เทพื้นคอนกรีต ชั้นหลังคาตาดฟ้าแล้วเสร็จ(ถ้ามี), ทำงานโครงสร้างส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ, ติดตั้งโครงหลังคาพร้อมทั้งทาสี กันสนิมโครงหลังคา, มุงหลังคา และติดตั้งส่วนประกอบต่าง ๆ ของงานหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ ๙๕% , ก่อผนังกันห้องพร้อมทั้งหล่อคอนกรีต เสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล.และติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง(ยกเว้นส่วนที่เป็นอลูมิเนียม) ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๙๕%, เดินท่อประปาและสุขาภิบาล ,ท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า,สายสัญญาณ ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๙๕% ถูกต้องตามรูปแบบและรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบไว้ เป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๒๓๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๗ จ่ายเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๘ ของวงเงินค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง ระยะเวลา ๓๕ วัน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ก่อผนังกันห้อง พร้อมทั้งหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล.และติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง (ยกเว้นส่วนที่เป็นอลูมิเนียม) ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ ๙๕% , เดินท่อประปาและสุขาภิบาล,ท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า และสายสัญญาณชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ ๙๕% , ฉาบปูนผนังภายนอก-ภายในอาคาร ชั้นที่ ๑-๓ แล้วเสร็จ ๙๕% , ตกแต่งผิวพื้นชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ถูกต้องตามรูปแบบและรายการและคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๘ จ่ายเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๘ ของวงเงินค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง ระยะเวลา ๓๕ วัน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ตกแต่งผิวพื้นชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ เดินสายไฟฟ้า สายสัญญาณชั้นที่ ๑-๓ แล้วเสร็จ , ติดตั้งโครงคร่าวฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๙๕% , ทาสีรองพื้นภายใน ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๙๕% , ติดตั้ง เครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ-ห้องส้วม ชั้นที่ ๑-๒ แล้วเสร็จ ๙๕% ถูกต้องตามรูปแบบและรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๓๐๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ) ร้อยตำรวจโท.....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ) ร้อยตำรวจโทหญิง.....กรรมการ/เลขานุการ

งวดที่ ๙ จ่ายเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๘ ของวงเงินค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง ระยะเวลา ๓๕ วัน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ-ห้องส้วม ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ ๙๕% , ฉาบปูนผนังภายนอกภายในอาคารส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ, ตกแต่งผิวพื้นส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ, ติดตั้งโครงคร่าวฝ้าเพดานส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ, ติดตั้งอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร ชั้นที่ ๑-๓ แล้วเสร็จ ๙๕%, ติดตั้งฝ้าเพดานชั้นที่ ๑-๓ แล้วเสร็จ ๙๕% , ติดตั้งประตู-หน้าต่างทั้งหมดแล้วเสร็จ ถูกต้องตามรูปแบบและรายการและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๓๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๐ จ่ายเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๒ ของวงเงินค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง ระยะเวลา ๓๕ วัน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ติดตั้งครุภัณฑ์ลอยตัว(เพอร์นิเจอร์) , ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ-ห้องส้วม ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ, ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ(ถ้ามี), เครื่องปรับอากาศ(ถ้ามี) , พัดลมระบาย อากาศ(ถ้ามี) , ทาสีอาคารและงานอื่น ๆ ส่วนที่เหลือทั้งหมดของตัวอาคารที่ทำการ ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ , ทำการก่อสร้างรั้ว, ดอกเข็ม, ทำคาน ค.ส.ล. รั้วรอบบริเวณแล้วเสร็จ ๘๐% ถูกต้องตามรูปแบบ และรายการและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๓๗๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๑ (งวดสุดท้าย) จ่ายเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๖ ของวงเงินค่าจ้างที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง ระยะเวลา ๔๕ วัน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ก่อสร้างรั้วรอบบริเวณ , ก่อสร้างถนน , ทางเท้า , ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำ , ทำงานเสาธงพร้อมแท่นแล้วเสร็จ , งานระบบไฟฟ้าบริเวณ , ระบบประปาและสุขาภิบาลบริเวณ , เชื่อมต่อระบบไฟฟ้าและระบบประปาให้กับตัวอาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบ และบริเวณให้สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์และทำงานส่วนต่าง ๆ ที่เหลือทั้งหมดตามสัญญาของการก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบแล้วเสร็จ

เรียบร้อยแล้วบริบูรณ์ถูกต้องตามแบบรูปรายการและรายละเอียดแนบท้ายสัญญาทุกประการ ตลอดจนทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างและส่วนที่ทำการให้สะอาดเรียบร้อย และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๔๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

**หมายเหตุ**

1. หากผู้รับจ้างทำการก่อสร้างงานงวดใดงวดหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อน ก็ให้สามารถส่งมอบ งานงวดนั้น ๆ ได้โดยไม่ต้องส่งงานเรียงตามลำดับของงวดงาน
2. ผู้ว่าจ้างจะเบิกเงินค่าก่อสร้างให้ต่อเมื่อ คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงาน เป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

(ลงชื่อ) ร้อยตำรวจโท..... ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ (ลงชื่อ) ร้อยตำรวจโทหญิง..... กรรมการ/เลขานุการ